

n.	Art. EP	Descrizione	L1	L2	H/P	numero	u.m.	Quant.	Pr. Unit. €	Totale €
1	1	Demolizioni e rimozioni (Lapidi , tombe, ecc..)					mc	5,000	33,18	165,90
2	4	Scavo a sezione obbligata								
a		fondazione tombe	3,05	3,70	1,00	1	mc	11,285	17,93	202,34
b		fondazione urne cinerarie	4,20	1,45	1,00	0	mc	0,000	17,93	0,00
c		Scavo tubazioni irrigazione e scarichi acque piovane	20,00	0,75	1,00	1	mc	15,000	17,93	268,95
3	5	Magrone								
a		fondazione tombe	3,05	3,70	0,10	1	mc	1,129	188,84	213,11
b		fondazione urne cinerarie	4,20	1,45	0,10	0	mc	0,000	188,84	0,00
4	6	Casseratura								
a		fondazione tombe	2,95	3,60	0,20	2	m ^q	2,620	35,46	92,91
b		fondazione tombe	2,55	3,20	0,20	2	m ^q	2,300	35,46	81,56
c		fondazione urne cinerarie	4,10	1,35	0,20	0	m ^q	0,000	35,46	0,00
d		fondazione urne cinerarie	3,70	0,95	0,20	0	m ^q	0,000	35,46	0,00
5	7	Clis								
a		fondazione tombe	2,95	3,60	0,20	1	mc	2,124	342,03	726,47
b		fondazione tombe	2,55	3,20	0,20	1	mc	1,150	342,03	393,33
c		fondazione urne cinerarie	4,10	1,35	0,20	0	mc	0,000	342,03	0,00
d		fondazione urne cinerarie	3,70	0,95	0,20	0	mc	0,000	342,03	0,00
6	8/a	Ferro fondazione			3,27	160,00	kg	523,840	1,44	754,33
7	10	Casseratura								
a		pareti laterali	2,55		3,10	4	m ^q	31,620	33,06	1045,36
b		parete di fondo	3,20		3,30	1	m ^q	10,560	33,06	349,11
c		basi e coperture loculi	2,40		0,85	10	m ^q	20,400	33,06	674,42
d		copertura tomba	3,20		2,40	1	m ^q	7,680	33,06	253,90
e		laterali copertura			1,00	2	m ^q	2,000	33,06	66,12
f		Ossari e urne tombe di famiglia pareti	1,25		0,80	6	m ^q	6,000	33,06	198,36
g		Ossari e urne tombe di famiglia ripiani	0,80		1,10	3	m ^q	2,640	33,06	87,28
h		urne cinerarie pareti	0,80		1,70	0	m ^q	0,000	33,06	0,00
i		urne cinerarie parete fondo	3,70		2,05	0	m ^q	0,000	33,06	0,00
l		urne cinerarie parete ripiani	0,30		0,80	0	m ^q	0,000	33,06	0,00
m		urne cinerarie base fioriera	3,70	0,95		0	m ^q	0,000	33,06	0,00
n		urne cinerarie laterali fioriera	3,70		0,55	0	m ^q	0,000	33,06	0,00
o		urne cinerarie laterali fioriera	0,95		0,55	0	m ^q	0,000	33,06	0,00

8	11	Cls (tombe)									
a		pareti laterali	2,55	0,10	3,10	4	mc	3,162	321,27	1015,86	
b		parete di fondo	3,20	0,10	3,30	1	mc	1,056	321,27	339,26	
c		basi e coperture loculi	2,40	0,85	0,10	10	mc	2,040	321,27	655,39	
d		copertura tomba	3,20	2,40	0,10	1	mc	0,768	321,27	246,74	
e		laterali copertura		1,00	0,10	2	mc	0,200	321,27	64,25	
f		Ossari e urne tombe di famiglia pareti	1,25	0,80	0,10	2	mc	0,200	321,27	64,25	
g		Ossari e urne tombe di famiglia ripiani	0,80	1,10	0,10	3	mc	0,264	321,27	84,82	
h		urne cinerarie pareti	0,80	1,70	0,10	0	mc	0,000	321,27	0,00	
i		urne cinerarie parete fondo	3,70	1,70	0,10	0	mc	0,000	321,27	0,00	
l		urne cinerarie parete ripiani	0,30	0,80	0,10	0	mc	0,000	321,27	0,00	
m		urne cinerarie base fioriera	3,70	0,95	0,10	0	mc	0,000	321,27	0,00	
n		urne cinerarie laterali fioriera	3,70	0,55	0,10	0	mc	0,000	321,27	0,00	
o		urne cinerarie laterali fioriera	0,95	0,55	0,10	0	mc	0,000	321,27	0,00	
9	8/b	Ferro (elevazione tombe)			7,69	160,00	kg	1230,400	1,44	1771,78	
09-a	13	Solaio tombe di famiglia									
a		copertura tomba di famiglia	2,35	3,00		1	mq	7,050	63,19	445,49	
10	9	Impermeabilizzazione fioriere e solaio tombe di famiglia									
a		base fioriera su urne e ossari	3,50	0,75		0	mq	0,000	23,25	0,00	
b		base fioriera su urne e ossari	8,50		0,55	0	mq	0,000	23,25	0,00	
c		copertura tombe di famiglia e risvoltii	2,75	3,40		1	mq	9,350	23,25	217,39	
11	18	Pluviali in rame			3,00	1	ml	3,000	25,63	76,89	
12	19	Gronda in rame			2,90	1	ml	2,900	68,80	199,52	
13	21	Lastre in rame									
a		tetto	0,15	0,30	2,65	2	mq	2,385	70,88	169,05	
b		bande laterali			1,00	4	mq	4,000	70,88	283,52	
14	26	Lastre marmo									
a		laterali loculi interne ed esterne		0,90	2,55	12	mq	27,540	145,24	3999,91	
b		frontalino		3,20	0,60	1	mq	1,920	145,24	278,86	
c		fondo interno		1,30	3,15	1	mq	4,095	145,24	594,76	
d		lapidi ossari-urne cinerarie		0,35	0,40	9	mq	1,260	145,24	183,00	
e		lati urne cineraria		1,00	1,95	0	mq	0,000	145,24	0,00	
f		lati fioriera		4,25	0,50	0	mq	0,000	145,24	0,00	
g		copertine fioriera		4,25	0,10	0	mq	0,000	145,24	0,00	

15	27	Marmo frontale tombe di famiglia		0,80	0,97	4	mq	3,104	168,20	522,11
16	28	Marmo intarsiate tombe di famiglia		0,80	0,97	2	mq	1,552	258,10	400,56
17	30	Vetro smerigliato	0,95	2,40		6	mq	13,680	131,89	1804,26
18	33	Recupero Murature esistenti in pietra	25,00	0,40	0,40	1	mc	4,000	607,22	2428,88
19	23	copertura in ardesia	2,35	3,00		1	mq	7,050	92,43	651,63
20	34	Massicciata marciapiede								
a		fronte tombe area 1	24,00	2,00	0,10	1	mc	4,800	41,75	200,40
b		ingresso fronte tombe area 1	3,00	0,60	0,10	1	mc	0,180	41,75	7,52
c		lato chiesa	16,00	2,00	0,10	0	mc	0,000	41,75	0,00
d		lato tombe area 2	8,00	1,50	0,10	0	mc	0,000	41,75	0,00
21	35	Getto in c.l.s. con rete								
a		fronte tombe area 1	24,00	2,00		1	mq	48,000	44,43	2132,64
b		ingresso fronte tombe area 1	3,00	0,60		1	mq	1,800	44,43	79,97
c		lato chiesa	16,00	2,00		0	mq	0,000	44,43	0,00
d		retro chiesa	8,00	1,50		0	mq	0,000	44,43	0,00
22	36	Bordure in pietra								
a		fronte tombe area 1	16,00			1	ml	16,000	64,25	1028,00
b		lato chiesa	14,00			0	ml	0,000	64,25	0,00
c		retro chiesa	8,00			0	ml	0,000	64,25	0,00
23	37	Pavimentazione in lastre di pietra serena								
a		fronte tombe area 1	24,00	2,00		1	mq	48,000	190,93	9164,64
b		ingresso fronte tombe area 1	3,00	0,60		1	mq	1,800	190,93	343,67
c		lato chiesa	16,00	2,00		0	mq	0,000	190,93	0,00
d		retro chiesa	8,00	1,50		0	mq	0,000	190,93	0,00
24	38	Pavimentazione in acciottolato								
a		lati tombe area 1	4,00	4,00		2	mq	32,000	141,25	4519,94
b		tra le tombe area 1	4,00	4,00		0	mq	0,000	141,25	0,00
c		lato chiesa	15,00	1,00		0	mq	0,000	141,25	0,00
d		retro chiesa	8,00	1,00		0	mq	0,000	141,25	0,00
e		tra le tombe area 2	1,10	0,00		0	mq	0,000	141,25	0,00
25	39	Pozzetto 40x40x40				4	n	4,000	45,47	181,88
26	40	Pozzetto 80x80x80				1	n	1,000	347,98	347,98
27	42	Tubazione in PVC 160	54,00			1	ml	54,000	19,00	1026,00
28	44	Caditoie in ghisa				4	n	4,000	111,46	445,84

29	45	Chiusini in ghisa				1	n	1,000	223,91	223,91
30	46	Tubazione in polietilene PN 16 - 32 mm	47,00			1	ml	47,000	12,78	600,66
40	47	Tubazione in polietilene PN 16 - 40 mm	15,00			1	ml	15,000	13,39	200,85
41	48	Saracinesca bronzo				4	n	4,000	72,32	289,28
42	51	Drenaggio sistemazione a verde su loculi	3,80	0,80		1	m ²	3,040	12,34	37,51
43	52 b	Terreno coltivato	3,80	0,80	0,50	1	mc	1,520	39,15	59,50
44	54	buche per piante profondità fino a 15 cm				1	n	1,000	0,67	0,67
45	55	buche per piante profondità fino a 30 cm				8	n	8,000	4,10	32,80
46	56	buche per piante profondità fino a 50 cm				2	n	2,000	4,10	8,20
47	57 b	Rosai a cespuglio				5	n	5,000	7,00	35,00
48	57 d	Laurus nobilis				2	n	2,000	4,66	9,32
49	57 h	Bulbose				0	n	0,000	0,40	0,00
50	57 i	Lavandula				1	n	1,000	3,00	3,00
51	57 l	Rosmarinus officinalis 18 cm				1	n	1,000	8,10	8,10
52	57 m	Salvia officinalis				1	n	1,000	5,23	5,23
53	57 n	Santolina chamaecyparissus				1	n	1,000	4,00	4,00
54	59	Blocchi di pietra				10	n	10,000	36,22	362,15
55	69	Alaccio alla rete idrica esistente				1	n	1,000	750,00	750,00
55-a	58-a	Impianto di irrigazione area 1	11,00	3,00		1	m ²	33,000	10,00	330,00
55-b	58-a	Impianto di irrigazione urne area 2	8,00	3,00		1	m ²	24,000	10,00	240,00
55-c	58-b	Impianto di irrigazione fioriere cinerari area 2	3,50	0,75		1	m ²	2,625	5,00	13,13
55-d	48	Reinterro								
		Reinterro tubazioni irrigazione e scarichi acque piovane	15,00	0,75	1,00	1	mc	11,250	5,98	67,28
55-e	71	Trasporto e oneri di scarica					mc	16,285	33,11	539,20
55-f		Arredo funebre								
a	70-a	Tombe di famiglia				6	cad	6	80,00	480,00
b	70-b	Ossari tombe di famiglia				9	cad	9	40,00	360,00
c	70-b	Ossari e urne cinerarie				0	cad	0	40,00	0,00
55-g		Recupero sepolture				0	crp	0	3935,00	0,00
		Totale Area 1 e 2								46209,88